

昆明市呈贡区行政审批局文件

呈行审复〔2021〕7号

昆明市呈贡区行政审批局关于对呈贡区郎家营线大修工程施工图设计及预算的批复

昆明市呈贡区吴家营街道办事处缪家营社区居民委员会：

你单位申报的关于“呈贡区郎家营线大修工程施工图设计的申请”及相关材料收悉。现批复如下：

一、项目选址位置

本项目位于呈贡区吴家营街道办事处。

二、项目概况

昆明市呈贡区郎家营线大修工程，主要工程内容为老路改扩建工程，平面线形设计结合地形地质条件严格按老路改造。起点K0+000.00接赵家村内部道路，止点K0+802.302接大坑箐进山道路口，路线全长0.802302公里。2020年10月13日缪家营社区组织召开施工图设计评审会，设计单位云南中正工程建设咨询

有限公司根据专家审查意见对施工图设计进行了改和调整。经修改调整后的施工图设计基本已达到施工图设计编制阶段的深度和要求。

三、主要技术标准

原则同意按照施工图设计采用技术标准实施，具体如下：

- (一) 公路等级：四级；
- (二) 路面类型：混凝土路面；
- (三) 设计速度：15 公里/小时(受限路段 10 公里/小时)；
- (四) 路基横断面：0.25m 硬路肩+5.0m—6.0m（行车道）+0.25m 硬路肩；
- (五) 圆曲线半径：一般最小半径 15 米，回头弯极限最小半径 10 米；
- (六) 汽车荷载等级：公路—II 级；
- (七) 地震动峰值加速度系数（g）： $\geq 0.2g$ ；
- (八) 路面结构层厚度：20cmC30 水泥混凝土路面，15cm 天然砂砾垫层。

四、预算

呈贡区郎家营线大修工程预算总金额：135.1073 万元，其中建筑安装工程费用 120.1878 万元，工程建设其它费用 10.9843 万元，预备费用 3.9352 万元。

资金来源为：中央及地方财政补助、自筹。

五、其他

（一）其余应按云南中正工程建设咨询有限公司《呈贡区郎家营线大修工程施工图设计及预算报告》和《呈贡区郎家营线大修工程施工图设计专家评审意见》（见附件）提出的意见修改完善，严格履行基本建设程序。同时，做好开工前各项准备工作，完善管理制度，加强质量安全管理，保证安全生产投入，确保工程质量、安全。

（二）若项目建设主体、规模、建筑功能等发生变更的，此施工图设计将重新按照现行规范和政策要求进行审查批复。

此复

附件：1.呈贡区郎家营线大修工程施工图设计专家评审意见
2.呈贡区郎家营线大修工程施工图设计及预算报告

昆明市呈贡区行政审批局

2021年2月4日





抄送：区交通运输局

昆明市呈贡区行政审批局办公室

2021年2月4日印发
