

昆明市呈贡区行政审批局文件

呈行审复〔2021〕26号

昆明市呈贡区行政审批局 关于对昆明市呈贡B地块市政道路建设工程 项目初步设计的批复

昆明轨道交通集团有限公司：

你公司申报的关于“昆明市呈贡B地块市政道路建设工程项目初步设计审查申请”及相关材料收悉。我局于2020年11月19日组织专家组及相关部门就该项目召开了初步设计评审会，并形成专家及专家组意见。设计编制单位中铁二院工程集团有限责任公司根据审查意见对初步设计进行了修改和调整。经修改调整后的初步设计基本达到初步设计编制阶段的深度和质量要求，审查通过该初步设计。现批复如下：

一、项目选址位置

本项目位于呈贡区吴家营片区东部。

二、建设规模与道路建设标准

138 号路起于锦绣大街与梁王路,止于规划路 138 号路东段,道路全长约 1492.563m,道路红线宽 40—45m,设计时速 40km/h,为城市次干路,双向六车道,道路设计年限 15 年;

138 号路东段起于 138 号路终点,止于呈贡 B 地块东北侧。全长约 503.196m,道路红线宽 20m,设计时速 30km/h,为城市支路,双向四车道,道路设计年限 10 年;

139 号路起于呈贡 B 地块东南侧,止于呈贡 B 地块西北侧,道路全长约 1469.949m,道路红线宽 15—25m,设计时速 30km/h,为城市支路,双向二至四车道,道路设计年限 10 年;

140 号路起点与 138 号路相接,终点与 141 号路相接。道路全长约 2410.043m,道路红线宽 15m,设计时速 20km/h,为城市支路,双向二车道,道路设计年限 10 年;

141 号路起于呈贡 B 地块西南角,终点与 138 号路相接。道路全长约 369.51m,道路红线宽 20m,设计时速 30km/h,为城市次干路,双向四车道,道路设计年限 15 年;

三、工程设计

(一) 道路设计

原则同意建设项目道路的平、纵、横断面、交叉口设计及路基、路面结构设计方案。

（二）交通工程设计

原则同意建设项目交通设计方案，建议施工图设计前与交通管理部门对接并编制交通管理专册报批。

（三）排水设计

原则同意该新建道路采用“完全雨污分流制”的工程排水体制。

（四）绿化及海绵城市设计

原则同意该项目道路景观绿化工程设计和海绵城市工程设计方案，严格按照《昆明市城市道路绿化设计规范》以及国家、省、市有关海绵城市相关的规范标准进行设计。

（五）照明

原则同意该项目各条道路照明设计，道路照明标准设计，照度标准、灯具布置、导线敷设等基本符合《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 对城市照明的要求。

（六）市政综合管线设计

原则同意该建设项目的给水、再生水、电力、通信、燃气等综合管线的设计方案。

四、项目概算投资和资金来源

该项目总投资 47276.79 万元，其中，工程建安费用 30601.31 万元；工程建设其他费用 12163.47 万元；工程预备费用 2138.24

万元；建设贷款利息 2373.77 万元。资金来源为企业自筹。

五、其他

（一）严格执行项目法人制、公开招投标制、工程监理制等基本建设制度。

（二）根据国家有关法律法规规定，该工程施工图设计文件经审查合格后方可使用。

此复

昆明市呈贡区行政审批局

2021年4月27日



抄送：区住建局

昆明市呈贡区行政审批局办公室

2021年4月27日印发
