云南省政府采购

合

同

书

签订地点： 昆明呈贡

签订日期：2021 年 7 月 30 日

云南省财政厅 制

昆明市呈贡区自然资源局

森林防火堵卡点视频监控采购项目 合同

合同编号：_____

签订时间：2021 年 7 月 日

采购人（甲方）：昆明市呈贡区自然资源局

供应商（乙方）：云南昆灵科技有限公司

采购项目名称：昆明市呈贡区自然资源局森林防火堵卡点视频监控采购项目

采购项目编号：YNA-210701

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》,甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物（清单见附件）

序号	名称	规格/型号	数量	总 价	制造商/生产商	备注
1	400 万警戒 4G 红外网络智能枪机（含流量卡）	海康威视 DS-2CD2T46XM	45	105500.00	海康威视	其中 7 套只包含摄像头、存储卡及流量卡
2	太阳能供电系统	100Ah/185W	38	87400.00	上海多倍通	
3	宣传牌	定制	38	16900.00	定制	
合计		小写：209800.00 大写：贰拾万零玖仟捌佰元整				

二、合同总价

合同总价为人民币（大写）：贰拾万零玖仟捌佰元整；（小写）￥209800.00 元人民币。

三、交货及安装

1．交货及安装时间：合同签订后 45 日内，即 2021 年 9 月 30 日之前全部设备安装调试完毕。如遇不可抗力影响，交货时间可由双方协商后推延。

2．交货地点：甲方指定。乙方按甲方指定的地点送货上门，安装并调试。费用由乙方承担。

四、验收

乙方安装调试完毕后，由甲方组织相关人员进行测试，验收合格后双方办理相关手续。

五、付款方式

合同签定货物到达甲方指定地点后，甲方付合同总金额的70%货款给乙方，即人民币（大写）：壹拾肆万陆仟捌佰陆拾元整；（小写）￥_146860.00_元人民币；乙方安装调试完毕后甲方一次性付清尾款给乙方，即人民币（大写）：陆万贰仟玖佰肆拾元整；（小写）￥_62940_元人民币。

乙方收款账号如下：

开户名称：云南昆灵科技有限公司

开户银行：中国农业银行昆明市新迎支行

账　　号：2401 0301 0400 0595 1

六、质量要求

乙方保证提供给甲方的合同货物是全新、未使用过的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

七、售后服务

1．“保修期”指货物自验收合格之日起，质保期2年，保修期内乙方免费对所卖给甲方货物非人为损坏整件或零部件，进行维修、保养，费用乙方自担费用。

2．若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期的，适用其保修期。

3．在接到客户有关提供技术服务的要求时，我们的技术人员将在24小时内到达现场，正常情况下在48小时内修复故障（含送修）。在产品维修过程，在48小时内无法修复故障，为不影响用户使用，我公司将免费提供备机或代用备件使用。并组织有关使用人员进行实践操作和维护等免费培训，确保使用方操作人员能独立、熟练地进行操作和基本的维修保养。

4．在合同货物保修期届满后，乙方承诺对合同货物终身有偿维护及维修。乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在__48____小时内到达现场，迅速排除货物故障。

八、违约责任

本合同经甲乙双方签字盖章后即具有法律效力，任何一方违反都应当承担违约责任，并向对方支付合同总价__**10%**__的违约金。因违约给对方造成损失的，还应当承担赔偿责任。

1．甲方出现下列行为，属于违约：
不按合同规定组织收货和验收。
2．乙方出现下列行为，属于违约：
不按合同规定按时、按质、按量交货；

九、 争议解决办法

合同双方应通过友好协商解决与本合同有关的一切争议。如果双方经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、 适用法律

1．双方签订的合同应按中华人民共和国的法律进行解释。
2．合同履行期间，如遇国家法律、法规、政策的变化，从其规定。

十一、 合同的补充、修改和变更

1．在不背离合同实质性内容的前提下，经甲、乙双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2．本合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同。

十二、 合同生效

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：昆明市呈贡区自然资源局

法定代表人：

经 办 人：

电 话：

日 期：

乙方（盖章）：云南昆灵科技有限公司

法定代表人：

经 办 人：

电 话：13619694419

日 期：

附件：

序号	项目	名称	品牌	型号	参数	单位	数量
1	400万警戒4G红外网络智能枪机	400万警戒4G红外网络智能枪机	海康	海康	400万 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测和区域入侵侦测，支持联动声音报警 ⑤ 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 ⑤ 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 ⑤ 支持萤石平台接入 ⑤ 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m（L机型）或80 m（L8机型） ⑤ 支持白光灯补光，照射距离最远可达30 m ⑤ 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 ⑤ 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 ⑤ 支持LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM 4G无线网络传输 ⑤ 符合IP66防尘防水设计，可靠性高	套	45
		中国电信卡	中国电信	中国电信4G	4G不限流量卡	张	45
		存储卡	萤石	萤石	microSD/，读写速度Class10，达到90MB/S，满足视频监控大数据流量需求，APP中可实现健康状态智能检测，适应性强，防水防震防X射线耐高低温，视频监控专用，64G	张	45
		感应音响	国产	定制	线性音频输入,可以播放外部音源。支持多通道接收处理功能。内置3M 音频存储空间， 可以通过外置 USB 接口擦除拷贝 6 首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。输出音量可调节。高保真度音箱功放，内置 D 类数字功放，效率高。安装方式简便易捷。 DC12V 直流电工作	套	38
		立杆	国产	3米组合立杆	管径：114mm 2.2个厚 ;底座：¢250mm 厚度12mm;安装孔：4*¢20mm	根	38

序号	项目	名称	品牌	型号	参数	单位	数量
2	太阳能供电系统	光伏太阳能板	多倍通	185W	1、185W 单晶硅太阳能电池片：单晶硅 ≥156.75 × 156.75mm；Pm：≥185 W；Vmp： 19.28V；Imp：9.60A；Voc：23.69V；Isc：10.76A；2、外形尺寸：≥1480x673x35mm； 3、最大系统电压 DC1000V；4、转换率 18.55%以上；5、玻璃：高透光率低铁钢化玻璃，使用出色的钢化玻璃及电池片的表面制绒技术，以达到在弱光环境下获得优异的性能；6、支持均匀的电流收集能力，降低组件内部电池片的电流热损耗；7、抗老化 EVA，优良耐候性背膜；8、边框：阳极化优质铝合金边框；9、效率高、寿命高，安装方便，抗风，抗冰雹，高转化效率；10、防护等级 IP65； 11、接线盒采用优质 PP 材料； 12、25 年输出功率保证；	块	38
		太阳能电池	多倍通	100A	1、蓄电池尺寸≤520*268*239 2、蓄电池容量：≥ 100 Ah ，5HR(10.5V) 187.5 Ah 3、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V 温度系数: -18mV/℃； 4、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V 温度系数: -30mV/℃ 5、最大充电电流：50A	块	38
		控制器	多倍通	30A	1、液晶屏动态显示设备的运行数据及工作状态 2、系统电压自动识别、具有实时电量统计功能 3、外置温度传感器，温度补偿更加精确 4、内置过温保护机制，温度超过设定值时充电电流降额运行，从而减小控制器的温升，避免控制器高温损坏，额定充电电流自动限制功能 5、支持液体、胶体、AGM 及锂电池 6、铅酸蓄电池四阶段充电：全充、强充、均衡充、浮充 7、物联网无线通讯使用基于 RS-485 通讯总线的标准 Modbus 通讯协议，最大化的满足不同场合的通讯需求 8、最大充电电流；60A,全充电压: < 14.5/29/43.5/58V@25℃,	套	38
3	宣传牌	宣传牌	国产	定制	铝板材质，尺寸：300 ㎜※700 ㎜，可定制宣传标语，含安装架子	套	38

成 交 通 知 书

项目编号：YNA-210701

云南昆灵科技有限公司：

昆明市呈贡区自然资源局（采购人）的昆明市呈贡区自然资源局森林防火堵卡点视频监控采购项目，于2021年7月19日上午09：30在昆明市呈贡区自然资源局（呈贡新区管委会3楼）开展竞争性谈判（采购方式）会议后，经项目谈判小组评定，确定你单位为成交单位。

成交总价：￥20.98万元（大写：贰拾万零玖仟捌佰元整）。

请你单位收到成交通知书后，在30日内与采购人签订合同。

采购代理机构：云南安诚远招标代理有限公司

日　　期：　2021年7月20日