

昆明市呈贡区行政审批局文件

呈行审复〔2022〕5号

昆明市呈贡区行政审批局 关于昆明市委党校入口道路及昆玉高速杜家营 收费站出口提升改造工程初步设计的批复

昆明市呈贡区交通运输局：

你单位申报的“关于昆明市委党校入口道路及昆玉高速杜家营收费站出口提升改造工程初步设计审查申请”及相关材料收悉。我局于2022年1月19日组织专家组及相关部门就该项目召开了初步设计评审会，并形成专家及专家组意见。设计单位昆明市规划设计研究院有限公司、云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司根据审查意见对初步设计进行了修改和调整。经修改调整后的初步设计基本达到初步设计编制阶段的深度和质量要求，审查通过该初步设计。现批复如下：

一、项目选址位置

昆明市委党校入口道路位于雨花东南片区（博大路以东），昆玉高速杜家营收费站出口位于呈贡区昆玉高速公路杜家营出口位置。

二、建设规模与道路建设标准

昆明市委党校入口道路起于万峰街，止于昆明市委党校正门口，道路全长 228.852m，设计道路红线宽度 30m，改造为双向四车道，设计时速 40km/h，沿线交叉口共计 2 个。

昆玉高速杜家营收费站出口提升改造工程位于呈贡区昆玉高速公路杜家营出口位置，设计服务占地面积约 5022.30 m²。提升改造内容包括对场地地形重新梳理，清运场地垃圾，回填种植土。转角长三角地块为基本农田，以农作物种植为主，兼具景观观赏效果。其余地块以植物景观组团种植为主，绿化面积约 3580.30 m²。

三、工程设计

（一）道路设计

原则同意建设项目道路的平、纵、横断面、交叉口设计及路基、路面结构设计方案。

（二）交通工程设计

原则同意建设项目交通设计方案，建议施工图设计前与交通管理部门对接并编制交通管理专册报批。

（三）排水设计

昆明市委党校入口道路沿用现状雨污合流制排水体制。

昆玉高速杜家营收费站出口提升改造工程选用洒水车供水，路面雨水就近排入路侧排水沟。

（四）绿化及海绵城市设计

原则同意该项目道路景观绿化工程设计和海绵城市工程设计方案，严格按照《昆明市城市道路绿化设计规范》以及国家、省、市有关海绵城市相关的规范标准进行设计。

（五）照明

原则同意该项目各条道路照明设计，道路照明标准设计，照度标准、灯具布置、导线敷设等基本符合《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 对城市照明的要求。

（六）市政综合管线设计

原则同意该建设项目的给水、电力、通信等综合管线的设计方案。

四、项目概算投资和资金来源

该项目总投资 783.86 万元。其中，工程建安费用 597.05 万元；工程建设其他费用 128.74 万元；工程预备费用 58.07 万元。资金来源为区级财政投资。

五、其他

（一）严格执行项目法人制、公开招投标制、工程监理制等基本建设制度。

(二)根据国家有关法律法规规定,该工程施工图设计文件经审查合格后方可使用。

此复。

昆明市呈贡区行政审批局

2022年2月25日



抄送: 呈贡区住房和城乡建设局

昆明市呈贡区行政审批局办公室

2022年2月25日印发