呈贡区疫情防控留观酒店监控设备采购项目

招标编号： YNJBZBZX2022048

合

同

书

签订地点：昆明市呈贡区检察院406

签订日期：2022年4月21日

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和有关制度规定“呈贡区疫情防控留观酒店监控设备采购项目，招标编号：YNJBZBZX2022048”公开招标中选，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、货物名称、品牌及型号规格、制造商名、数量：（附件一）

货物的质量(或项目建设)符合国家相关标准及规定，并满足甲方技术要求。

货物的安装服务要求或项目集成服务范围及内容：货物生产、安装、调试(或项目建设)符合国家相关标准和规范以及设计要求，并满足甲方技术需求，乙方负责进行货物安装调试、系统集成，直至正常使用。

货物交货时的配套设备、备品备件(含易损件或消耗品)内容及货物的备品备件使用期内供应的优惠条件。

二、合同总价

1.人民币小写：763293.00元

大写：柒拾陆万叁仟贰佰玖拾叁元整

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含运输、安装调试、使用培训、售后服务、税费等全部费用。

2.合同范围内单件产品以中选的清单为准。

3.本合同应对疫情防控，施工完成后支付合同总价款。

4.如后续有增加或变更项目费用另计。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机必需的辅助专用工具、备品备件和易损件(消耗品)、技术文档、货物运行所必需的随机消耗品，相应的技术服务与质量保证文件。

三、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.负责合同签订后项目实施的工作(如与乙方的具体联系和衔接，货物现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制)。

甲方联系人：蔡廷寿，联系电话：13187702035

2.负责提供货物和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境。

3.负责组织成立验收组对货物或项目进行验收并签署验收报告。

4.按合同规定享有乙方提供的货物或项目服务。

5.享有货物使用者应当享有的其它权利。

6.甲方及其有关当事人要遵守廉洁自律有关规定，严禁“吃拿卡要”等违纪违规行为，严禁收受或变相接受乙方的回扣、礼金、礼品、宴请、娱乐等任何形式的贿赂，严禁接受乙方请托或违反规定为乙方谋取好处，严禁在合同执行和验收过程中暗箱操作、降低标准。

(二)乙方的权利和义务

1.乙方保证按合同规定条款完成甲方项目，提供原装全新(包括零部件)并符合合同规定的货物。

2.保证甲方在合同货物或项目在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3.严格遵守招标文件、投标文件、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

4.参与甲方共同进行货物和项目的验收。

5.按合同规定收取合同款项。

6.乙方向甲方提供货物使用人员现场例行免费培训1次，培训内容包括设备的性能、结构、拆装、调试、使用、一般的维修、维护及保养等。

7.在安装布置过程中，对现场所有的设备进行充分的保护，若有任何损坏，将立即采取措施复原，并赔偿甲方的损失。安装完毕后，乙方负责全面的清洁服务。乙方应加强对现场安装人员的安全教育，若发生安全事故，由乙方承担全部责任。

8.无论是质保期内还是质保期满后，甲方在货物使用过程中如发生技术质量问题，乙方提供有效支持，保证 30 分钟响应，4 小时派人赶到现场，24 小时内予以解决，解决不了提供备用产品；

9.严禁乙方贿赂或变相贿赂甲方及其有关当事人，严禁向甲方当事人赠送礼金、礼品、礼券、礼卡、回扣等，严禁宴请甲方当事人，严禁邀请甲方当事人参加各种娱乐活动，严禁请托甲方当事人谋取好处，严禁通过“找关系”干扰甲方执行合同。如遇甲方当事人提出“吃拿卡要”等要求，及时向甲方纪检部门反映。

10.售后服务标准及要求：

本合同范围内的质保期为 壹 年。维保期 壹 年内，乙方对货物提供全免费上门保修、维护或免费更换。如产品发生非甲方故意损害所导致的质量问题，由乙方负责免费维修或更换，产品同样问题大修超过两次则免费更换同品牌同型号同参数的新品。货物质保期满后，如发生维修事项，由乙方负责免费维修，如发生更换零配件或无法进行维修的，产生设备更换费用仅由甲方按市场价支付。

11.甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

乙方技术支持电话：13888344147 联系人：李伟

甲、乙双方约定的其他售后服务内容：

12.本项目培训方案：

免费集中培训 1 次，培训内容包括设备的性能、结构、拆装、调试、使用、一般的维修、维护及保养等。

项目施工完成后由甲方自行组织人员安排场地，乙方负责培训一次，后续培训时间，由甲方协调，提前 3 个工作日通知甲方进行培训。

四、以上内容与政府采购监督管理部门审核以及甲方确认采购和乙方中标承诺情况一致并不得改变或放弃。

五、整体项目完成时间或货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后___3日___内(起止时间由甲方选定货物确定需求后，以甲方通知为准，)。

六、验收及验收标准

项目验收：货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同约定的要求及标准，并应填写验收单，验收方成员应当在验收书上签字。

具体的验收程序、标准和要求如下：

1.到货验收：合同签订后，供货期内乙方负责按合同及招投标文件约定标准将完整配套的全新货物送到甲方指定的地点，货物到达交货地点后，甲方使用部门、乙方共同开箱检验货物的规格、质量和数量等表面状况，并填写货物交接单。如发现货物的规格、数量等与合同约定不符，甲方有权拒绝接受。乙方向甲方交付货物必需的合格证、保修卡、相关资料。

2.实作性操作验收：乙方负责实施系统集成、安装调试并承担相应的费用。安装完成试运行无问题后组织验收，甲乙方按照合同要求共同验收，具体程序由乙方向甲方使用部门提出申请，甲方组织相关部门验收验收合格后签字确认。

3.经双方共同验收，货物达不到合同约定的质量要求，甲方可以拒收，并有权解除合同。如果因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担，并应向甲方承担延期交付违约责任。

4.乙方提出验收申请后，甲方无正当理由或恶意拒绝验收的，视为自动验收，将在7个日历日后验收合格。

七、合同价款结算

1.本合同总金额为：人民币小写：___763293.00元___

大写：___柒拾陆万叁仟贰佰玖拾叁元整___

2. 本合同价款的支付办法

按本合同规定项目施工验收完毕后 30 个工作日内一次支付 100%合同款。

八、增补条款

在使用过程中如甲方需增加或扩容设备，直接像乙方进行采购。乙方所提供的设备不得高于市场价，必须保证设备是原厂原装。

九、违约责任

甲方无正当理由拒收货物或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；由于甲方原因逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的违约金。

十、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十一、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：(请在□内打√，其余打×)

□向合同签订地仲裁部门申请仲裁；

☑向合同签订地人民法院管辖提起诉讼。

十二、如果任意一方违约，违约方除承担违约责任外，还应承担守约方的维权成本，包括诉讼费、律师费及维权人员差旅费。

十三、本合同其他未尽事宜，按国家《民法典》有关规定处理。

十四、本合同一式 3 份，甲方 2 份，乙方 1 份。

十五、本合同自双方共同签订之日起生效。

十六、本合同不可分割之部分及解释顺序

1. 合同书及附件；

2. 中选通知书；

甲方（盖章）：昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局

地址：昆明市呈贡区检察院大楼

法人或委托代理人：

联系电话：0871-67410880

日期：2022年4月21日

乙方（盖章）：昆明凌点科技有限公司

地址：云南省昆明市呈贡区云上小镇6栋174-20号商铺306室

法人或委托代理人：

联系电话：13708434240

日期：2022年4月21日

呈贡区疫情防控留观酒店监控设备采购

序号	名称	型号	技术规格	单位	数量	单价	小计	备注
一、楼道及大厅监控设备								
1	400万POE枪机	DS-2CD2T47EWDV3-L	400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离: 最远可达 30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 白光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持 NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持）	台	20	756.00	15,120.00	

			音频: 1 个内置麦克风 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 635 g 带包装重量: 850 g 防护 IP66					
2	400 万 POE 枪机吊装支架	DS-1297ZJ	可伸缩吊装支架/海康白/铝合金/高度 120cm~200cm 可调	个	20	98.00	1,960.00	
3	400 万 POE 半球	DS-2CD2347WDV3-L	400 万 1/1.8" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：7.8 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°	台	97	756.00	73,332.00	

			防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达 30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持 NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持） 音频: 1 个内置麦克风 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大型号：5 W；PoE：（802.3af，36 V to 57 V），0.18 A to 0.12 A，最大型号：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm 包装尺寸: 165 × 165 × 115 mm 设备重量: 450 g 带包装重量: 720 g 防护: IP66					
4	录像机	DS-7808N-R2	硬件规格： 1.5U 标准机架式 1 个 HDMI，1 个 VGA 4 盘位 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO：16 进 4 出（选配 16 进 8 出）	台	1	860.00	860.00	

			软件性能： 输入带宽：160Mbps 16 路 H.264、H.265 混合接入 最大支持 8×1080P 解码 支持 H.265、H.264 解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份					
5	硬盘	希捷	4T 监控专用硬盘	块	2	680.00	1,360.00	
6	管理服务器	DS-VM21S-B(标配)/6515	HG7163/64G DDR4/600GB 10K SAS×2(RAID_1)/RAID_2G/1GbE×4/550W(1+1)/2U/3Y 2U 单路标准机架式服务器 CPU：1 颗 x86 架构 HYGON 处理器，核数≥16 核，频率≥2.4GHz 内存：64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘，最高可支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘 可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘 支持 1 个 M.2 插槽 支持 1 个 TF 插槽" 阵列卡：RAID_2G 卡，支持 0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：4 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口，位于机箱后部 电源：标配 550W（1+1）白金冗余电源	台	1	26,900.00	26,900.00	

			支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约 25KG（不含导轨） 操作系统：HIK OS					
7	管理平台	Infovision iEstate管理平台(DS)	通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。它基于设备、服务、基础信息库、内外部组件等实现应用集成，建立了集商业地产监控中心、客流分析应用服务、人脸监控应用服务、车辆管理、巡查考评应用服务、图片巡查应用服务、AI 模型管理服务等业务应用为一体的集中管理平台。通过对应用功能模块进行整合，集预警、查询、定位、管理、分析为一体，从多个业务维度对商业地产进行管理；是以视频智能为核心的数据应用平台。	套	1	22,000.00	22,000.00	
8	网络存储设备	DS-AT1000S/480	机架式，4U 24 盘位，服务器架构，64 位多核处理器，16GB 缓存（可扩展至 32GB），高效冗余电源，4 个千兆网口，含 480TB 企业级存储容量 支持视音频直存，1230Mbps 接入带宽，VRAID2.0 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）	台	2	146,000.00	292,000.00	满足 4M 码流 90 天存储要求
	小计						**433,532.00**	
二、网络传输设备及辅材								
1	8 口千兆 POE 交换机	华为 S1730S-L8P-A1	(8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,POE+,国标交流适配器)	台	22	975.00	21,450.00	
2	24 口千兆 POE 交换机	华为 S1730S-L24PR-A	(24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,POE+,交流供电)	台	2	1,430.00	2,860.00	

3	机房接入交换机	DS-3E3728-H	全网管三层交换机，机架式，24 个千兆电口，8 个复用的千兆 SFP 光口，4 个万兆 SFP+光口；1 个业务扩展槽，2 个电源模块槽位，2 个风扇模块槽位，交换容量 598Gbps，包转发率 222Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗 87W（单交流电源情况下）；支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网 RRPP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。	台	1	7,800.00	7,800.00	
4	六类被非屏蔽网线	XRD-UTP6058	产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2 ，YD/T 926.2-2009 和 YD/T1019-2013 产品特性：六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规 23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为 CM，铜缆外径为Φ6.3±mm ；工作温度范围：-20 至 75 度。 电缆电气性能和传输特性：直流电阻：≤9.4Ω/ 100m；直流电阻不平衡：≤2.5%；工作电容：≤5.6nF/100m；绝缘电阻：＞5000 MΩ·km；导体间介电强度：1.0KV·1min； 产品用途：适用于综合布线网络，支持各种高速率 ATM622Mb / 1.24Gb、1000baseTX 以太网的应用。	米	11200	3.20	35,840.00	
5	电源线	XRD-RVV;2*1.5	执行标准：GB/T5023.5-2008　　额定电压：U0/U 为 300/501V	米	4100	5.20	21,320.00	
6	服务器机柜	国产	48U 服务器机柜	台	1	3,650.00	3,650.00	
7	汇集箱	国产	6U 国标	个	20	380.00	7,600.00	
8	室外汇集箱插板	公牛	6 位 3 孔（10A）	个	20	60.00	1,200.00	
9	pvc 管	国产	国标管 2.0/2.5	米	9000	1.80	16,200.00	
	小计						117,920.00	

三、门磁报警系统								
1	无线门磁探测器	DS-PDMC-P01-NB	无线 NB 门磁（室内款） NB-IoT 通讯方式；支持远端配置 双干簧管设计，安装灵活方便 探测距离：>20 mm 防拆保护：开盖 设备供电：CR123A 3.0V，正常供电约 2 年 工作温度：-10℃～+55℃；工作湿度：10%-90% 尺寸(宽 x 高 x 深)：104.69mm*25.84mm*28.98mm 重量：211g	个	300	270.00	81,000.00	
2	物联网卡	NB-IoT 物联网卡(电信/2 年，2 万次/年)	中国电信 卡类型：Micro SIM 卡 封装类型:插拔卡 规格：15.0mm*12.0mm 有效期:3 年 流量：2 万次/年"	张	300	93.00	27,900.00	
3	Infocloud RQM 云帆-社区运营	Infocloud RQM_居家观察应用（NB 门磁）	主要功能：门磁设备接入、报警消息推送、消息查询、报警数据联网等	路/年	300	60.00	18,000.00	
	小计						126,900.00	
四、紫外线灭菌灯								

1	紫外线杀菌灯	国标	1.2M 紫外线杀菌灯	盏	20	78.00	1,560.00	
2	白日光灯	国标	36W 白光灯	盏	5	55.00	275.00	
3	开关面板	国标	国标	个	10	35.00	350.00	
4	电源插板	国标	6A6 位国标	个	2	128.00	256.00	
5	辅材	国产	三通、波纹管 25、线卡、扎带、防水胶布（白色）、膨胀套、螺丝等	批	1	10,000.00	10,000.00	
6	管理费		1、设备组建及设施设备安装管理。 2、系统集成安装调试服务管理。	点	145	500.00	72,500.00	
	小计						84,941.00	
合计							763,293.00	

附件一：

廉政合同协议

甲方：昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局

乙方：昆明凌点科技有限公司

据国家建设局、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、和有关法律法规。为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，甲乙双方必须签订工程廉政合同。

一、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装潢和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检

监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，甲方对乙方给予扣减上述行为涉及金额的10倍，或者中止监理合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

五、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察或司法机关立案查处的，甲方有权中止监理合同，或予以扣减合同金额的4%，由此给甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程结算款中扣除。

六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关或向监察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。

七、甲乙双方单位法人代表和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》，履行《工程廉政合同》中相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不

定期的检查。如有违反，对法人代表或分管领导从严追究责任。

八、此合同一式陆份：正本贰份，甲、乙方各执壹份，副本肆份份，甲方执壹拾叁份、乙方执壹份，并送有关部门。

九、此合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，并由双方单位的纪检监察或监督部门监督执行。

甲方：昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局（盖章）

法定代表人签字：

签字日期：2022 年 4 月 21 日

乙方：昆明凌点科技有限公司（盖章）

法定代表人签字：

签字日期：2022 年 4 月 21 日



附件二：

保密协议

甲方：昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局

乙方：昆明凌点科技有限公司

甲乙双方就乙方在昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局关于“呈贡区疫情防控留观酒店监控设备采购项目，招标编号：YNJBZBZX2022048”实施期间，依然能严格保守甲方及政府单位的涉密数据、信息、资料和其他机构秘密的有关事项，达成如下协议：

第一条 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局“呈贡区疫情防控留观酒店监控设备采购项目，招标编号：YNJBZBZX2022048”项目中归属于业主方或政府单位所有的一切资料、信息等，若无业主方或政府单位书面许可，乙方人员不得将甲方及其业务主管部门的信息、资料向第三方进行交流、分配、转让、披露、透露、传播或转移等，不得对这些信息、资料进行修改、补充、复制、伪造、变造，也不得用作与本项目无关的任何事宜。

第二条 本协议适用于项目建设施工、服务和运维的全过程，包括但不限于：项目概况、项目规模、工期计划、施工方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电以及政府数据等等。

第三条 乙方必须限制所属工作人员对项目实施期间的所有信息、资料的接触，并对所属工作人员泄露项目信息、资料的行为负责。

第四条 乙方人员对本项目相关资料的保密期限为永久。不因主协议、补充协议中止或终止而失去效力。如果谈判或合作项目不再继续进行或乙方因故退出项目或合同解除、终止的，经甲方在任何时候提出要求，乙方应当在　个工作日内销毁或向甲方返还其占有的或控制的全部保密资料以及包含或体现了保密资料的全部文件和其它材料并连同全部副本。

第五条 乙方人员必须严格遵守甲方所有成文或不成文的保密规章、制度。

第六条 上述条款对以下内容不适用：

1. 已属于常识的内容；

2. 已由甲方及政府单位通过出版物或其他途径（未经授权行为或疏忽除外）而成为不受保密控制的内容；

3. 按法律规定需向任何机关、机构或媒介公开的内容。

第七条 因乙方人员造成保密信息泄露的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，若所泄露信息涉及国家、政府秘密或机密的，乙方及乙方相关人员还应承担相应的刑事法律责任。

第八条 乙方如违反本协议下的保密义务，应向甲方赔偿合同暂估总价10%的违约金；如果本条约定的上述违约金不足以弥补因违反保密义务而给甲方造成的损失，甲方有权进一步向乙方主张损失赔偿。

在双方合同或合作期内，无论上述违约金给付与否，甲方均有权立即终止谈判或解除与违约方的合同、合作关系，因终止谈判或

解除合同、合作所造成的缔约过失赔偿责任、合同赔偿损失由违约方另行承担。

损失赔偿的范围包括甲方为处理此事支付的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等。甲方因此而遭受的损失，包括但不限于直接和间接损失等。

第九条 若乙方人员发现国家秘密或工作秘密泄露的，乙方要立即向甲方和业主方报告，并积极协助甲方、业主方和有关保密部门进行查处。

第十条 因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方住所地有管辖权的人民法院作为甲、乙方双方协议纠纷的第一审管辖法院。

第十一条 本协议是合同的组成部分，与之具有同等的法律效力；未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后签订补充协议执行，补充协议必须与本协议具有同等法律效力。

第十二条 本协议一式肆份，由甲、乙方各执贰份，自甲、乙双方单位的法定代表人或授权代理人签字、盖章之日起生效。

第十三条 甲、乙双方法定代表人或授权代理人确认，在签订本协议前已仔细阅读协议内容，并完全知晓所列条款的法律含义。

甲方：昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局（盖章）

法定代表人签字：

签字日期：2022年4月21日

乙方：昆明凌点科技有限公司（盖章）

法定代表人签字：

签字日期：2022年4月21日

