昆明市呈贡区民政局关于街路巷地名标志牌及二维码设置维护购买服务计划项目

合同书

签订地点：昆明市呈贡区民政局

甲方：昆明市呈贡区民政局　　乙方：昆明路铭标识标牌设计有限公司

统一社会信用代码：115301210151291309　统一社会信用代码：91530102MA6NDX7F7P

法定代表人：郭德平　　法定代表人：潘红光

联系地址：云南省昆明市呈贡区惠景园 D7 栋 17 楼　联系地址：昆明市五华区虹山西路 39 号 14 栋一层铺面

联系电话：13108513003　　联系电话：13769190017

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，甲乙双方根据询价采购“昆明市呈贡区民政局街路巷地名标志牌及二维码设置维护购买服务计划项目”的报价结果，经双方协商达成一致，签订以下内容：

一、项目服务内容

1、主要对目前大渔、马金铺街道已设置安装的 366 块地名标志牌及二维码进行维护管理；

2、根据新规划建设且已命名道路适时进行标志牌及二维码增设，做到有损坏及时进行修复，确保所有路牌安全牢固、完好，指路功能明确；

二、服务期限

1、开始日期：2023 年 4 月 20 日

2、终止日期：2024 年 4 月 19 日

三、质量标准

严格按照 GB17733-2008《地名 标志》和《昆明市街路巷地名标志牌设置规范》及《昆明市街路巷地名标志牌二维码设置试点工作方案》，并满足采购人所提具体工作要求。

四、分项报价明细表（地名标志牌 A 牌、B 牌及二维码设置安装维护）

街路巷地名标志牌（A牌）报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	8.9热镀锌管	根	1	230	230	3.3米（管厚3mm）内外镀锌
2	ABS托盘	个	1	90	90	硬塑质3公斤
3	不锈钢框架	块	1	280	280	里框架
4	外装铝板	块	2	120	240	加工1.5mx0.6m（0.3mm铝板）
5	工程反光膜	块	2	130	260	底板反光膜
6	刻字及拼音	块	2	130	260	正反（含刻字）
7	预埋件底盘基坐	个	1	130	130	钢板25cmx25cm厚0.8cm
8	地面开挖及安装和地面恢服	个	1	390	390	路面地砖修复及渣土运输、清扫
9	点位设置	个	1	20	20	含点位路牌数据库管理查询
10	质保期	块	1	/	/	1年
合　计				1900.00		

街路巷地名标志牌（B牌）报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	7.6热镀锌管	根	1	210	210	3.2米（管厚3mm）内外镀锌
2	ABS托盘	个	1	80	80	硬塑质3公斤
3	不锈钢框架	块	1	270	270	里框架
4	外装铝板	块	2	120	240	加工1.3mx0.5m（0.3mm铝板）
5	工程反光膜	块	2	130	260	底板反光膜
6	刻字及拼音	块	2	120	240	正反（含刻字）
7	预埋件底盘基坐	个	1	130	130	钢板25cmx25cm厚0.8cm
8	地面开挖及安装和地面恢服	个	1	350	350	路面地砖修复及渣土运输、清扫
9	点位设置	个	1	20	20	含点位路牌数据库管理查询
10	质保期	块	1	/	/	1年
合　计				1800.00		

街路巷地名标志牌二维码报价明细表

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	外业实地勘查核实统计	根	1	100.00	100.00	按现状实地采点 GPS 定位 84 坐标系入库
2	“二维码”每码信息文字整理汇编、笔译、中文配音+录音棚、英文配音+录音棚	个	1	387.00	387.00	历史沿革及周边信息整理汇编、人工翻译（中译英）、语音播报（女声），字数约 150 字；word 文档排版
3	设计、制作“二维码”梯型材料切割、焊接、牌面配置烤漆及安装	块	1	313.00	313.00	上宽 30cm × 下宽 20cm × 高 22cm 梯型
4	二维码信息平台服务器流量费用及清洁维护费	块	1	160.00	160.00	注：质保期一年，第二年收取维护及清洁
合　计				960.00		

街路巷地名标志牌及二维码维护报价明细表

序号	项目名称	服务内容	数量（块）	单价（元）	总价（元）	备注
1	街路巷地名标志牌及二维码日常维护工作	1.每月定期巡查; 2.定期对标志牌使用无腐蚀清洁液擦拭，清除广告等; 3.对质保期一年以外不涉及零件更换的标志牌及二维码进行修复; 4.处理网格化案件; 5.每月巡查记录进行上(纸质版及电子版）; 6.新增、减少的标志牌及时进行数据库更新。	366	100.0	36600.0	综合总价含税

五、项目合同金额及结算方式

本合同分两项价格结算

1、新设置安装地名标志牌及二维码按照实际发生数量据实结算:

A 型地名标志牌：1900 元（大写：壹仟玖佰元整）

B 型地名标志牌：1800 元（大写：壹仟捌佰元整）

地名标志牌二维码：960 元（大写：玖佰陆拾元整）

2、维护管理费按现有标志牌及二维码数量结算:

366 块 x100 元=36600 元（大写：叁万陆仟陆佰元整）

六、付款方式

1、新设置安装及日常维修更换零件的款项，根据甲方财政资金拨付进度，于2023年11月30日前按照实际发生额进行支付，2023年12月1日至2024年4月19日期间根据实际发生额付清全部款项；

2、维护管理费按年度支付，在签订合同后一个月内一次性付清全部款项；

以上款项甲方以银行转账方式支付。付款时，乙方须向甲方提供中华人民共和国大陆地区有效的符合相关税率的增值税普通发票；否则，甲方有权顺延付款或扣除相应的税金后支付。

七、双方义务

（一）甲方义务

对本项目进度、质量进行监督，督促乙方按约定制作、安装维护和整理提供各项技术资料，负责解决制作、安装过程中出现的需要甲方协调的问题及办理验收手续。

（二）乙方义务

1、制作安装必须按甲方要求进行。

2、制作、安装期间必须落实防火及安全生产措施，遵守甲方场地管理的规定，在作业期间一切安全责任由乙方自行承担。

3、乙方承包的本项目任务，不得分包、转包给其他任何单位，否则，甲方有权解除本合同。

4、乙方对施工沿线的绿化带和树木尽量维持原状，如因施工需要砍伐树木和其它绿化时，必须办理相关手续，严禁乱砍乱伐和阻碍交通道路。

5、乙方对施工场地的废弃物，特别是垃圾、废弃土等，不得就地倾倒或堆放，应及时清运弃于当地允许的地点或按有关规定处置。

6、乙方在施工期间，如有运输水泥、砂、石、土等遗漏时，要及时清扫干净。

7、乙方应选用低噪音和低震动型的机械设备，对设备采用隔音和防震，降低噪音污染。

八、违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按欠付金额的1‰向乙方支付违约金。

2、若乙方未能按本合同或甲方书面制作通知书约定的时间安装并通过验收的，每次每逾期一日按当次订货金额的1‰向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权解除本合同。

3、乙方提供的标志牌规格、型号、质量、安装方式等与本合同约定不符的，乙方应承但违约责任，甲方有权拒绝予以签收确认并有权解除合同。若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方指定的期限内无偿进行更换、维修直至通过验收，并承担由此所产生的一切费用及经济损失。因此造成逾期交货或逾期通过验收的，须按本条款第2条承担违约责任。

4、除本协议相应条款约定的违约责任外，违约方还应向守约方赔偿因违约行为造成的损失（包括但不限于直接或间接经济损失、律师代理费、诉讼费、差旅费、鉴定费、评估费、保全费、公证费、拍卖费、为保全违约方财产而向第三人支付的费用等）。

5、如遇不可抗力造成损失，双方协商解决。

九、其它条款:

1、任何一方在合同履行期内终止合同，应提前一个月书面通知对方，并赔偿因此给对方造成的损失。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。履行合同过程中发生争议，首先应本着友好态度协商解决，若经协商不成或调解无效，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、在合同到期后，经甲乙双方友好协商后可续签。

4、本合同若有未尽事宜，双方协商做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

5、本协议自双方法定代表人或授权委托人签字且盖章之日起即具有法律效力。

6、合同正本一式陆份，甲、乙双方各执三份。

十、合同附件

1、甲方统一社会信用代码证书复印件，乙方营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

2、法人授权委托书（非法人签字时适用）

以下无正文。

甲方：昆明市呈贡区民政局

地址：云南省昆明市呈贡区惠景园D7栋17楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：13108513003

开户银行：

账号：

日期：2023年4月20日

乙方：昆明路铭标识标牌设计有限公司

地址：云南省昆明市五华区翠湖南路44号

法定代表人：

委托代理人：

电话：13769190017

开户银行：中国建设银行昆明建设路支行

账号：25021036090000001297

日期：2023年4月20日