

昆明市呈贡区行政审批局文件

呈行审〔2025〕31号

昆明市呈贡区行政审批局 关于准予联大书山室雅墨香小区建设项目 水土保持方案审批的行政许可决定书

昆明中通世纪投资有限公司：

你单位所报《联大书山室雅墨香小区建设项目水土保持方案报告书》行政许可申请收悉。经审查，该水土保持方案符合法定条件、标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款规定，本机关决定准予你单位联大书山室雅墨香小区建设项目水土保持方案审批的行政许可。

本机关按有关规定向你单位送达行政许可决定书并附《昆明市呈贡区行政审批局关于联大书山室雅墨香小区建设项目水土保持方案的审批意见》。

本行政许可决定书自批准之日起有效期为 3 年。在行政许可决定书有效期内未开工建设的，生产建设单位应在行政许可决定书有效期届满 30 个工作日之前向审批机关申请重新审核。项目在行政许可决定书有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本行政许可决定书自动失效。

附件：昆明市呈贡区行政审批局关于联大书山室雅墨香小区
建设项目水土保持方案的审批意见

昆明市呈贡区行政审批局

2025 年 8 月 8 日



抄送：昆明市呈贡区水务局

昆明市呈贡区行政审批局办公室

2025 年 8 月 8 日印发

昆明市呈贡区行政审批局

关于联大书山室雅墨香小区建设项目 水土保持方案的审批意见

根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条规定，结合昆明市水利水电勘测设计研究院有限责任公司《关于对<联大书山室雅墨香小区建设项目水土保持方案报告书>的技术评审意见》（昆水设技审〔2025〕30号），经研究，审批意见如下：

一、联大书山室雅墨香小区建设项目位于昆明市呈贡区联大街与谊康南路交叉口东南角，行政区划隶属昆明市呈贡区雨花街道，项目区坐标为东经 $102^{\circ}49'50.7333''$ 、北纬 $24^{\circ}51'28.1908''$ 。周边市政道路（联大街、谊康南路、明秀街、呈贡30号路等）均已建成通车，道路情况较好，有完善的给排水体系，项目区周边交通条件十分便利。项目共分三个地块建设，主要建设内容为：商业建筑1栋、住宅建筑9栋、商住结合建筑8栋等18栋建筑物以及道路硬化和园林式绿化及其他基础设施等。项目总建筑面积 118933.51m^2 （地上建筑面积 78822.86m^2 、地下建筑面积 40110.65m^2 ），建筑基底面积 11103.90m^2 ，容积率2.10，建筑密度29.91%，绿地率30.58%。

工程总占地面积 4.35hm^2 ，其中永久占地 3.71hm^2 ，临时占地 0.64hm^2 ，项目区现状占地类型为住宅用地和交通运输用地。项

目建设过程中土石方开挖总量11.10万m³，回填土石方7.48万m³，外借土石方0.68万m³，共产生弃方4.30万m³全部运至“阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程”进行综合利用。项目建设总工期15个月，工程已于2025年3月开工建设，预计2026年5月建设完工。项目总投资70000万元，其中土建投资59450万元。本方案属于补报方案。

二、该项目水土保持方案编制规范，内容全面，基本符合国家水土保持有关法律法规和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）等技术标准、规范的要求。根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（办水保〔2013〕188号）、《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（云南省水利厅公告第49号）、《昆明市水务局关于划分昆明市市级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》和《呈贡区水土流失重点预防区和重点治理区划分成果公示公告》，项目所在地昆明市呈贡区不属于国家级、省级、市级水土流失重点预防区和重点治理区，项目所在地昆明市呈贡区雨花街道属于滇池区级水土流失重点预防区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434—2018），项目水土流失防治等级执行西南岩溶区一级标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤流失容许值为500t/

($\text{km}^2 \cdot \text{a}$)。

三、基本同意项目水土流失防治责任范围面积为 4.35hm^2 。

四、基本同意水土流失预测内容和方法。经预测，本项目可能造成水土流失面积 4.35hm^2 ，预测可能产生土壤流失量 173.32t ，新增土壤流失量 152.57t 。

五、基本同意水土保持防治措施体系和总体布局。主体工程主要防治措施为工程措施、植物措施和临时措施，方案新增措施主要为临时措施。

六、基本同意水土保持监测的内容、方法、时段、频次及监测点的布设。

七、基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。该项目水土保持总投资 609.61 万元，建设单位需要缴纳水土保持补偿费为叁万零肆佰伍拾陆元叁角（即 30456.3 元）。

八、基本同意水土保持方案拟定的防治目标。防治目标值为水土流失治理度 97% ，土壤流失控制比 1.0 ，渣土防护率 94% ，表土保护率不考虑，林草植被恢复率 96% ，林草覆盖率 23% 。

九、基本同意水土保持措施施工组织 and 进度安排。

十、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作：

（一）根据该项目水土保持方案编报情况，建设单位在项目建设中加强施工组织和管理工作的，切实落实水土保持“三同时”制度。请水行政主管部门依法依规做好检查指导，督促建设单位

切实做好水土保持工作。

（二）结合项目特点，做好项目施工期排水及防汛工作。

（三）严格按照该水土保持方案落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和综合利用，加强临时表土堆存期间的防护，施工过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的弃渣场并进行防护。根据水土保持方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施工期间可能造成水土流失。

（四）在项目开工前，应当自行或者委托有关机构开展水土保持监测工作，并按规定向水行政主管部门提交监测季度报告、年度报告及总结报告；落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）在项目开工前，依法按时足额缴纳建设期间的水土保持补偿费。

（六）本项目的地点、规模等发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施需要作出重大变更的，应当补充或者修改水土保持方案，并报审批机关审批。在水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报审批机关审批。

(七)本建设项目竣工时,必须按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)要求,做好验收工作,并将报备材料报监管部门验收核查,水土保持设施未经验收或者验收不合格,本项目不得投产使用。

附件:联大书山室雅墨香小区建设项目水土保持方案特性表

昆明市呈贡区行政审批局
2025年8月8日



附件：联大书山室雅墨香小区建设项目水土保持方案特性表

项目名称		联大书山室雅墨香小区建设项目		流域管理机构		长江水利委员会			
涉及省(区、市)		云南省	涉及地市或个数		昆明市		涉及县或个数	呈贡区	
项目规模		总建筑面积 118933.51m²		总投资(万元)		70000		土建投资(万元)	59450
动工时间		2025年3月		完工时间		2026年5月		设计水平年	2026年
工程占地(hm²)		4.35		永久占地(hm²)		3.71		临时占地(hm²)	0.64
土石方量(万m³)				挖方		填方		借方	余(弃)方
				11.10		7.48		0.68	4.30
重点防治区名称				滇池区级水土流失重点预防区					
地貌类型				滇池湖积盆地沉积地貌		水土保持区划			西南岩溶区
土壤侵蚀类型				水力侵蚀		土壤侵蚀强度			中度侵蚀
防治责任范围面积(hm²)				4.35		容许土壤流失量[t/(km²·a)]			500
土壤流失预测总量(t)				173.32		新增土壤流失量(t)			152.57
水土流失防治标准执行等级				西南岩溶区一级标准					
防治标准	水土流失治理度(%)			97		土壤流失控制比			1.0
	渣土挡护率(%)			94		表土保护率(%)			/
	林草植被恢复率(%)			96		林草覆盖率(%)			23
	防治分区			工程措施		植物措施			临时措施
防治措施及工程量	17#地块		主体:雨水管775m、雨水收集池1座、透水砖1179m²;			主体:景观植被绿化0.40hm²;		主体:基坑截水沟450m; 新增:临时沉沙池1座、密目网覆盖4500m²、临时拦挡230m、无纺布覆盖4200m²;	
	18#地块		主体:雨水管595m、雨水收集池1座、透水砖1770m²;			主体:景观植被绿化0.31hm²;		主体:基坑截水沟365m; 新增:临时沉沙池1座、密目网覆盖4300m²、临时拦挡230m、无纺布覆盖3300m²;	
	19#地块		主体:雨水管820m、雨水收集池1座、透水砖1809m²;			主体:景观植被绿化0.43hm²;		主体:基坑截水沟475m、临时覆盖1000m²; 新增:临时沉沙池1座、密目网覆盖5300m²、临时拦挡260m、无纺布覆盖4500m²;	
	施工营场地区		/			/		主体:车辆清洗池1座、沉沙池1口	
投资(万元)		128.01			416.10		38.92		
水土保持总投资(万元)		609.61				独立费用(万元)		17.19	
监理费(万元)		8.0		监测费(万元)		5.00		补偿费(万元)	3.05万元 (30456.3元)
方案编制单位		云南水工源工程设计有限公司				建设单位		昆明中通世纪投资有限公司	
法定代表人		李立华				法定代表人		王秋茵	
地址		云南省玉溪市澄江市环湖东路10号				地址		云南省昆明市呈贡区彩云南路与联大街交叉口东南角	
邮编		652500				邮编		650500	
联系人及电话		董兴达/13099421998				联系人及电话		杜春平/13988497921	
传真		/				传真		/	
电子信箱		1730110134@qq.com				电子信箱		464742067@qq.com	